



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013 znajdują się na stronie www.silesia-region.pl.

MODERNIZACJA AMFITEATRU ORAZ KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE PARKU KURACYJNEGO

Przedmiotem projektu jest modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego, który jest bezpośrednią kontynuacją inwestycji zrealizowanej w 2003 roku polegającej na wykonaniu nowoczesnego zadaszania obiektu.

Gruntowna modernizacja i rozbudowa amfiteatru wraz z otoczeniem polegać będzie m. in. na:

1. Przebudowie istniejącej widowni – zmiana profilu, wykonanie profilowanej płyty żelbetowej wraz z fundamentowaniem, powiększenie ilości miejsc siedzących (do 2650 miejsc), montaż nowych siedzisk, wykonanie kanału instalacyjnego i platformy technicznej dla potrzeb mediów.
2. Wyburzeniu istniejącego zadaszania sceny (konstrukcja stalowa) i realizacja nowego w formie cienkiej lupiny żelbetowej, która oprócz swej funkcji użytkowej i akustycznej eksponuje zielone tło parku i umożliwi wieloraką scenografię.
3. Wymiana pokrycia sceny, zmianę jej przekroju i nowe wyposażenie techniczne podscenia.
4. Przebudowa istniejącego zaplecza scenicznego i jego rozbudowa użytkowa wraz z nową formą dachu.
5. Realizacja pawilonu sanitarnego, zlokalizowanego we wschodniej części działki amfiteatru mieszczącego WC dla publiczności i dostępne z zewnątrz ogrodzenia.
6. Wykonanie nowego ogrodzenia terenu amfiteatru z bramami wejściowymi, wjazdami, obiektami kas.

Kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego polegać będzie na:

1. Realizacja odwodnienia parku i wykonanie przepompowni wód opadowych, zbiornika wyrównawczego w formie stawu parkowego, odwodnienia terenu z podłączeniem do istniejącego kolektora.
2. Doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni.
3. Zmianę nawierzchni alejek parkowych.
4. Wykonanie utwardzonych zatok dla potrzeb okresowego handlu wraz z siecią NN dla punktów ich podłączeń elektrycznych.
5. Wykonanie sieci oświetlenia z lampami parkowymi i lampami do iluminacji.
6. Wykonanie „zielonego” parkingu sezonowego dla autokarów i samochodów artystów i obsługi technicznej (18 stanowisk).
7. Przebudowę ul. Parkowej wraz z wykonaniem parkingów (34 stanowiska) i nowego oświetlenia

Priorytet III - Turystyka

Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe priorytetu:

- poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu,
- tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych,
- zwiększenie dostępu do informacji turystycznej,
- wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.

Działanie 3.2 - Infrastruktura około turystyczna

Poddziałanie 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne

Celem poddziałania jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych a więc stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz rozwój oferty produktów turystycznych przy wykorzystaniu specyficznych walorów, który będzie realizowany poprzez remont i budowę odpowiedniej jakości infrastruktury okołoturystycznej w regionie.

Typ projektu 57

Projekt kluczowy - rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013 znajdują się na stronie www.silesia-region.pl.

Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako instytucji pośredniczącej. Środki współfinansujące projekt pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL).

Projekt opracowano w ramach następujących założeń programowych RPO WSL mając również na uwadze zapisy w Zintegrowanej Strategii Miasta Ustroń na lata 2005 - 2015:

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w instytucji pośredniczącej w dniu 13 sierpnia 2008 r.

W trakcie oceny formalnej złożono uzupełnienia do wniosku na żądanie instytucji pośredniczącej w dniu 24 października 2008 r. i w dniu 17 listopada 2008 r.

W dniu 19 listopada 2008 r. została zakończona weryfikacja wniosku a tym samym wniosek spełnił wymogi formalne i został przekazany do II etapu oceny wniosku tj. oceny merytorycznej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 1 czerwca 2009 r. i zarejestrowano pod numerem UDA-RPSL.03.02.02-00-002/08-00 pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Miastem Ustroń reprezentowanym przez Pana Ireneusza Szarca.

Miasto Ustroń w dniu 02.02.2009 podpisało umowę z firmą MOSTMARPAL Sp. z o.o. – głównym wykonawcą inwestycji.

STAN REALIZACJI PROJEKTU - GRUDZIEŃ 2009R.

1. Wykonano nawierzchnię ul. Parkowej oraz część ścieżek w parku.
2. Wykonano sieć i przyłącze wodociągowe o dł 85 mb, oraz kanalizację deszczową.
3. Wykonano przebudowę linii oświetleniowej ul. Parkowej i rozbudowę oświetlenia Parku Kuracyjnego o dł 576 mb.
4. Wykonano oświetlenie dekoracyjne w amfiteatrze i Parku Kuracyjnym o dł 260 mb.
5. Wykonano instalację skrzynek rozdzielczych i wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę.
6. Wykonano przebudowę kabli zasilających amfiteatr o dł 86 mb.

Suma kosztów poniesionych na przygotowanie i realizację projektu na koniec roku 2009r. wyniosła:

1.975.139,06 zł

Wczesną wiosną 2010r. wykonawca kontynuował prace rozpoczęte w roku 2009. Na terenie Parku Kuracyjnego – zakończono budowę ścieżek, wykonano utwardzone zatoki dla potrzeb okresowego handlu oraz „zielony „ parking .

Równocześnie rozpoczęto prace wyburzeniowe i ziemne na terenie amfiteatru, przebudowana została widownia, zmieniono zadaszenie sceny, przebudowano zaplecze sceniczne. Dodatkowo wybudowano nowy pawilon sanitarny oraz wykonano nowe ogrodzenie. Całość prac została zakończona końcem czerwca, wielkie otwarcie nowo zmodernizowanego amfiteatru miało miejsce w dniach 10-11 lipca podczas Festiwalu Folk & Country.

Suma kosztów poniesionych na przygotowanie i realizację projektu w roku 2010 na dzień 5 sierpnia wyniosła 3.853.283,93 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6.322.737,40 zł. Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych to 85%.
